



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://potegowo.pl>)

[Home](#) > [Samorząd podpisał umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej](#)

Samorząd podpisał umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej



15.03.2018

Bardzo długo wyczekiwana inwestycja wkrótce zostanie rozpoczęta. Wójt Gminy Potęgowo podpisał umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Grąbkowo Kolonia I, II - Łupawa. Wykonawcą robót, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, jest Stanisław Hirsz, prowadzący działalność pod firmą ZUPH HIRSZ, ul. Słowackiego 9, 83-322 Stężycza. Umowa opiewa na kwotę 1.567.801,35 zł brutto, ponadto udzielona została 5-letnia gwarancja.

Przedmiot umowy dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne z posesji zlokalizowanych w miejscowościach Grąbkowo Kolonia I i II.

Ze względu na ukształtowanie terenu, ścieki z Grąbkowa Kolonia I odprowadzone będą grawitacyjnie do pompowni (tłoczni) ścieków P1, w Grąbkowie Kolonia II do pompowni (tłoczni) ścieków P2. Ścieki sanitarne z pompowni (tłoczni) P1 i P2 tłoczone będą przewodem tłocznym do kolektora kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w miejscowości Łupawa i dalej odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Łupawie. Kanalizacja sanitarne grawitacyjna i tłoczna prowadzona będzie w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych – nr 1188G Darżyno - Łupawa i nr 1192G Grąbkowo -Wargowo.

Kolektor sanitarny grawitacyjny zaprojektowano z rur PVC 200. Uzbrojenie kolektora sanitarnego stanowić będą studnie kanalizacyjne betonowe DN 1200 o połączeniach poszczególnych kręgów na uszczelkę gumową lub elastomerową oraz studzienki tworzywowe DN 425. Przyłącza sanitarne – od kolektora do studzienki podłączeniowej tworzywowej DN 425 na terenie posesji zlokalizowanej około 1,0 m od granicy posesji z rur tworzywowych PCV 160.

Przewód tłoczny zaprojektowano z rur PE.

-

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:

1. kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PVC Ø 200 PCV, L=1.314,0 mb
2. kanalizacja tłoczna z rur PE Ø 110, L=3.992,0 mb
3. przyłącza z rur Ø 160 PCV szt. 25 o łącznej długości L= 192,0 mb
4. pompownie sieciowe (tłocznie) – szt. 2
5. system monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GPRS kompatybilny z istniejącym systemem w Zakładzie Usług Publicznych w Potęgowie.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- roboty przygotowawcze, w tym wytyczenie tras wykopów,
- wykonanie wykopów liniowych,
- montaż rurociągów wraz z armaturą,
- przeprowadzenie przewidzianych w dokumentacji projektowej prób,
- zasypanie wykopów oraz wywóz nadmiaru urobku,
- przywrócenie (odtworzenie) pierwotnego stanu nawierzchni oraz powierzchni terenu.

Wszystkie prace będą wykonane zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Przedsiębiorstwo Ekologiczne EKO SOLAR z Poznania. Nadzór inwestorski sprawowany będzie przez inspektora Krzysztofa Chwalisza z Koszalina.

Wykonawca planuje rozpoczęcie robót w połowie roku. Termin realizacji zamówienia to 29.06.2020 roku, realizacja będzie przebiegała etapowo. Realizacja zadania będzie dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie pożyczki częściowo umarzalnej.

Source URL: <https://potegowo.pl/en/node/1650?date=2025-06>