



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://potegowo.pl>)

Home > Wykonana sieć wodno - kanalizacyjna na ul. Darżyńskiej w Potęgowie

Wykonana sieć wodno - kanalizacyjna na ul. Darżyńskiej w Potęgowie



28.09.2021

W dniu 23 września 2021 roku dokonano odbioru robót budowlanych wykonanego zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi- ul. Darżyńska w Potęgowie”.

Zakres robót był następujący:

- sieć wodociągowa: odcinek sieci od miejsca włączenia w okolicy skrzyżowania ul. Szeroka i ul. Darżyńska o długości 325 mb z rur PE 100 SDR 17 mm wraz z 2 hydrantami p.poż nadziemnymi.
- sieć kanalizacyjna: odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o długości 305 mb i średnicy 200 mm.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej.

Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją realizowanej inwestycji pn. **„Budowa drogi gminnej w Potęgowie od drogi krajowej nr 6 – ulica Szeroka – do drogi powiatowej 1179G A”** I etap inwestycji został zakończony w 2020 roku. Celem inwestycji było uzbrojenie działki przeznaczonej pod budowę Przedszkola i Gminnego Żłobka w Potęgowie. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej musiała być skoordynowana z budową nowego obiektu.

Wykonawcą zadania był Marek Pobłocki prowadzący firmę pod nazwą: Usługi Hydrauliczne Marek Pobłocki, Lisie Jamy.

Koszt wykonania sieci wyniósł **146.000,00 zł brutto**.

Nadzór sprawowany był przez Juliusza Bernata, cena usługi **3.444,00 zł brutto**.

Wykonawca udzielił 5-letniej gwarancji na wykonane roboty.

M.Machnikowska

[3]

Source URL: <https://potegowo.pl/en/node/3662?date=2025-07>

Links

- [1] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20210923_112045.jpg?itok=w7hVIX24
- [2] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20210928_102706.jpg?itok=n7zAkQH4
- [3] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20210928_102934.jpg?itok=ZbAH-hdQ