Published on *Gmina Potęgowo* (https://potegowo.pl)

Zakończone remonty świetlic w ramach projektu „Społeczni do Potęgi”



14.10.2021

Zakończone zostały prace remontowe w świetlicach w Głuszynku, Wieliszewie i Nowej Dąbrowie w ramach zadania *„Prace remontowo-adaptacyjne w punktach świadczenia usług społecznych w Gminie Potęgowo”.*

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Społeczni do Potęgi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2. Usługi Społeczne; poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych. W projekcie wyznaczono do remontu 10 obiektów. Wcześniej wykonane zostały już remonty w Żochowie, Rzechcinie, Czerwieńcu, Dąbrównie, Łupawie, Malczkowie, Grąbkowie.

Zakres prac w świetlicach był następujący:

Głuszynko:

a) wymiana źródła ciepła:

- wykonanie nowej instalacji co zasilanej pompą ciepła w systemie powietrze – woda, moc grzewcza 4,5 kW;

- grzejniki stalowe płytowe z wbudowanym termostatycznym zaworem grzejnikowym z nastawą wstępną oraz głowicą termostatyczną.

b) malowanie ścian wewnątrz świetlicy.

Koszt: 63.825,50 zł

Wieliszewo:

a) wymiana źródła ciepła

- nowa instalacja co zasilana pompą ciepła w systemie powietrze-woda, moc grzewcza 7,5 kW;

- montaż dodatkowych grzejników

b) wymiana pokrycia dachowego:

- wymiana istniejącego pokrycia dachowego z dachówki na nowe pokrycie z blacho dachówki wraz z wymianą łacenia, montażem folii dachowej, montażem kontrłat oraz wzmocnieniem krokwi poprzez obustronne nabicie do istniejących krokwi desek; orynnowanie oraz przemurowanie ponad dachem komina z cegły klinkierowej.

c) malowanie ścian wewnątrz świetlicy;

d) remont kuchni: wymiana posadzki na płytki z terakoty, zamurowanie okienka podawczego, montaż drzwi, montaż podgrzewacza do wody*;*

e) remont korytarza;

f) wykonanie daszku nad wejściem do obiektu.

Koszt: 147.298,90 zł

Dodatkowo w świetlicy wymieniono posadzkę drewnianą na panele podłogowe, wymieniono ościeżnice i skrzydła drzwiowe, wykuto kraty okienne i wymieniono 4 okna od szczytu.

Koszt: 34.572,11 zł.

Nowa Dąbrowa:

a) Wymiana źródła ciepła:

- nowa instalacja co zasilana pompą ciepła w systemie powietrze-woda, moc grzewcza 4,5 kW;

b) instalacja elektryczna:

- wymiana całej wewnętrznej instalacji elektrycznej;

- montaż opraw oświetleniowych;

- wykonanie nowego uziemienia;

c) malowanie ścian wewnątrz świetlicy.

Koszt: 77.010,42 zł.

Wykonawcą prac była firma pana Ryszarda Krause KRASBUD ze Smętowa Chmieleńskiego.

Nadzór inwestorski nad remontem wszystkich obiektów pełnił inspektor Juliusz Bernat.

K. Kozioł

Głuszynko

[1]

[3]

[4]

Wieliszewo

[5]

[6]

[7]

[9]

[10]

[12]

Nowa Dąbrowa

[13]

[14]

[15]

[17]

Source URL: https://potegowo.pl/en/node/3690

Links
[1] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20211011_101224.jpg?itok=QDOjbgZk
[2] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20211011_101918.jpg?itok=mqW-esMT
[3] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20211011_102143.jpg?itok=L_7AOKK1
[4] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20211011_102237.jpg?itok=A6zb4Y1o
[5] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20211011_113108.jpg?itok=-f0XzeWO
[6] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20211011_113057.jpg?itok=8tjhmPSG
[7] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20211011_113215.jpg?itok=4G7s-enJ
[8] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20211011_113223.jpg?itok=oMAUIzUc
[9]

https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20211011_113329.jpg?itok=tPaiJQZH
[10]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20211011_113722.jpg?itok=dwD464Wv
[11]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20211011_113812.jpg?itok=P6V2eQLW
[12]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20211011_113838.jpg?itok=Zuu6GdXT
[13]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20211011_122450.jpg?itok=VMApT8wK
[14]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20211011_122605.jpg?itok=aFGEu9dI
[15]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20211011_122639.jpg?itok=EbSSTk0l
[16]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20211011_122811.jpg?itok=lXPgGbQH
[17]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20211011_123911.jpg?itok=i3tKfBtf