



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://potegowo.pl>)

Home > Sieć wodociągowa w Malczkówku wykonana

Sieć wodociągowa w Malczkówku wykonana



30.11.2022

Zakończona i odebrana została budowa sieci wodociągowej w Malczkówku.

W zakres zamówienia wchodziła sieć wodociągowa o długości 1070,30 m z rur PE 90 wraz z nadziemnymi hydrantami p. pożarowymi DN80 (3 szt.) i przyłączami z rur PE 32 mm o łącznej długości 73,70m (14 sztuk). Sieć poprowadzono od istniejącego wodociągu (skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 211 z działką gminną nr 33/37, obręb Karznica) Celem inwestycji było zaopatrzenie w wodę domów mieszkalnych i gospodarstw rolnych, korzystających do tej pory z własnych ujęć oraz zabezpieczenie wody do celów przeciwpożarowych. Wykonano badanie wody pod względem sanitarnym oraz badanie wydajności hydrantów zewnętrznych pod kontrolą i w uzgodnieniu z Zakładem Usług Publicznych w Potęgowie – użytkownika sieci.

Jest to ważna informacja dla mieszkańców Malczkówka, gdyż oznacza to, iż można już składać do Zakładu Usług Publicznych wnioski o wydanie warunków technicznych dla wykonania przyłącza do sieci wodociągowej. Pobór wody będzie możliwy po uzyskaniu przez Gminę pozwolenia na użytkowanie, co nastąpi w najbliższym czasie.

Koszt budowy wodociągu w Malczkówku wyniósł 525.433,00 zł.

Przypominamy, iż zadanie to jest jednym z trzech realizowanych w ramach inwestycji pn.: **Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Potęgowo – Dąbrówno, Potęgowo, Malczkówko**, które Gmina otrzymała dofinansowanie z **Programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych**.

Wysokość dofinansowania wynosi 95% kosztów, tj. 4.272,623,10 zł.

Koszt całej inwestycji wynosi: 4.497.498,00 zł, w tym jeszcze:

- kanalizacja sanitarna w Dąbrównie – 3.221.120,00 zł

- kanalizacja sanitarna w Potęgowie – 750.945,00 zł.

Zadania w Dąbrównie i Potęgowie są już w dużej części wykonane i częściowo odebrane.

Termin realizacji całej inwestycji zaplanowany jest do 19 sierpnia 2023 r.

Wykonawcą zadania jest firma pana Marka Wenty Usługi Wodno – Kanalizacyjne i C.O. z Mikorowa.

K. Kozioł

[3]

Source URL: <https://potegowo.pl/en/node/4080?date=2025-08>

Links

- [1]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20221130_094247.jpg?itok=0Ar0ZK3x
- [2]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20221130_094304.jpg?itok=fIH5T6uJ
- [3]
https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20221130_094424.jpg?itok=pA_gWyqU