



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://potegowo.pl>)

Home > Kolejne ujęcie wody w Karżnicy wykonane

---

### Kolejne ujęcie wody w Karżnicy wykonane



13.11.2024

### **W dniu 13 listopada 2024 r. dokonano odbioru robót w ramach zadania: Budowa ujęcia wody w miejscowości Karżnica**

Zrealizowano następujący zakres prac:

- likwidacja studni Nr SW-2/75 znajdującej się na terenie dz. nr 32/16 gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Karżnica, wykonanie betonowej płyty informacyjnej z likwidacji studni;
- likwidację istniejącego ogrodzenia
- wykonanie otworu pilotażowego nr 2 na terenie dz. nr 32/16 w celu rozpoznania budowy geologicznej;
- wykonanie otworu studziennego nr 4 ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Karżnica wykonany na głębokości 80,0 m o max. wydajności  $Q = 80,0 \text{ m}^3/\text{h}$ , o wydajności eksploatacyjnej  $Q = 60,0 \text{ m}^3/\text{h}$
- montaż naziemnej obudowy otworu;
- podłączenie nowej studni do obudowy oraz automatyka i sterowanie;
- ogrodzenie panelowe przy studni wraz z bramą dwuskrzydłową oraz utwardzenie terenu przy obudowie ujęcia z kostki betonowej;

- modernizacja istniejącego obiektu hydroforni: termoizolacja budynku, pokrycie stropodachu blacha powlekaną trapezową, roboty remontowe wewnątrz budynku tj. terakota, glazura, malowanie ścian.

Wykonawcą zadania była firma pana Marka Wenty Usługi Wodno i Kanalizacyjne i C.O. z Mikorowa. **Wartość robót wyniosła 712 660,82, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 664.050,00 zł,**

Koszt nadzoru geologicznego wyniósł 45.510,00 zł, sprawowany był przez firmę: Zakład Usług Hydrogeologicznych Zygmunt Kliński, z Gdańska. Poza tym nadzór inwestorski budowlany opiewał na kwotę 2 031,00 zł i sprawowany był przez firmę: SJ SYSTEM Jerzy Sajek z Kobylnicy.

Zrealizowaliśmy drugie z dwóch zaprojektowanych 2021 roku ujęć otworów studziennych w Karżnicy na działkach nr 32/15 i 32/16. Pierwszy z nich powstał w roku 2023 w ramach zadania inwestycyjnego „Zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Potęgowo i Dąbrówno, Potęgowo, Malczkówko, również z dofinansowaniem z Programu Polski Ład. Stare studnie w Karżnicy były już mało wydajne. Z ujęcia wody w Karżnicy zaopatrywanych jest kilka miejscowości: Karżnica, Malczkówko, Wieliszewo, docelowo planuje się podłączyć też Rębowo i Nową Dąbrowę. Nowe studnie będą pracowały naprzemiennie w celu utrzymania prawidłowych parametrów mikrobiologicznych wody i utrzymania sprawności pompy. Stare studnie uległy likwidacji.

Ponadto trwają prace związane z budową nowych ujęć wody w Runowie i Łupawie, planowane zakończenie we wrześniu 2025 r.

M. Machnikowska, K. Kozioł



[2]

[3]

[5]

[6]

[8]

[9]

[10]

---

**Source URL:** <https://potegowo.pl/en/node/4710?date=2025-11>

**Links**

[1] [https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/20240110\\_094622\\_0.jpg?itok=Xrm6-nX4](https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20240110_094622_0.jpg?itok=Xrm6-nX4)

[2] [https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/1731499094561.jpg?itok=r-sSvWHR](https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/1731499094561.jpg?itok=r-sSvWHR)

[3] [https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/1731499846123.jpg?itok=hJWVsx9V](https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/1731499846123.jpg?itok=hJWVsx9V)

[4] [https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/img\\_20241113\\_100639.jpg?itok=badgleXZ](https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20241113_100639.jpg?itok=badgleXZ)

[5] [https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/img\\_20241113\\_100649.jpg?itok=VipYZagZ](https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20241113_100649.jpg?itok=VipYZagZ)

[6] [https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/img\\_20241113\\_101111.png?itok=DZpmzl2F](https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20241113_101111.png?itok=DZpmzl2F)

[7] [https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/img\\_20241113\\_102258.jpg?itok=UilrJHS4](https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20241113_102258.jpg?itok=UilrJHS4)

[8] [https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/img\\_20241113\\_103930.jpg?itok=ToXeull9](https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20241113_103930.jpg?itok=ToXeull9)

[9] [https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/img\\_20241113\\_104129.png?itok=AOgHhL-G](https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20241113_104129.png?itok=AOgHhL-G)

[10] [https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/img\\_20241113\\_104338.jpg?itok=LwHdozBV](https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20241113_104338.jpg?itok=LwHdozBV)