



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://potegowo.pl>)

Home > Budowa sieci wodnokanalizacyjnej - uzbrojenie działek budowlanych w Potęgowie „ Za torami” – ETAP II

Budowa sieci wodnokanalizacyjnej - uzbrojenie działek budowlanych w Potęgowie „ Za torami” - ETAP II

Zakończono inwestycję związaną z uzbrojeniem działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe zgodnie z uchwalonym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Potęgowo „Za torami”.

W roku 2013 wykonano I etap uzbrojenia działek natomiast w bieżącym roku zakończono inwestycję. Uzbrojenie terenu dotyczy fragmentu terenu inwestycyjnego, na którym położone są między innymi działki gminne przeznaczone do sprzedaży.

Zakres inwestycji dotyczący II etapu obejmował:

1. Wykonanie kolektora sanitarnego z rur PCV średnicy 200 mm o dł. - **596,0 mb.**
2. Wykonanie zewnętrznej sieci wodociągowej o długości **703,5 mb**
3. Wykonanie rurociągu tłoczego o długości **144 mb;**
4. Wykonanie przepompowni ścieków.

Inwestycja była realizowana na terenie działek gminnych Nr 29 ; 37 obręb Potęgowo.

Termin realizacji inwestycji: od 08.08.2016r do 23.11.2016r.

Wykonawca: (wyłniony w drodze przetargu nieograniczonego) Zakład Usługowo - Produkcyjno - Handlowy „HIRSZ” , 83-322 Stężycza, ul. Słowackiego 9.

Wartość inwestycji: - 200.725,67 zł.



[2]

[3]

[5]

Source URL: <https://potegowo.pl/en/node/908?date=2026-01>

Links

- [1] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20160901_142104.jpg?itok=CTo0-PAo
- [2] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20160901_142236.jpg?itok=1rH5R5DM
- [3] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20161129_105558.jpg?itok=KaiAP3xO
- [4] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20161129_105707.jpg?itok=VRkbBxp7
- [5] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20161129_111231.jpg?itok=_ZUfFs5E