



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://potegowo.pl>)

[Strona główna](#) > Pierwsza część inwestycji już po odbiorze technicznym

---

### **Pierwsza część inwestycji już po odbiorze technicznym**



20.10.2017

Wczoraj dokonano odbioru I etapu robót dotyczących **budowy kanalizacji sanitarnej Skórowo - Głuszynko z likwidacją oczyszczalni ścieków w Skórowie.**

Zakres prac obejmował wykonanie rurociągu tłoczonego z rur dwuwarstwowych, podłączenie 5 kolumn odpowietrzających i odwodniających, wykonanie przepompowni ścieków jako zbiornik o śr. 1500 mm z kompletnym wyposażeniem, przydomowej przepompowni ścieków w obrębie Stare Skórowo, instalację systemu monitoringu kompatybilnego z istniejącym systemem w ZUP w Potęgowie. Wartość robót wyniosła ponad 770 tys. zł.

Prace na budowie nie ustają, ponieważ do wykonania pozostaje II etap budowy tj.: likwidacja oczyszczalni ścieków w Skórowie wraz z budową drogi dojazdowej, podłączenie przydomowej przepompowni ścieków przy budynku nr 30 w Skórowie do wybudowanej sieci kanalizacji tłocznej. Prace zakończą się w czerwcu przyszłego roku.

---

**Source URL:** <https://potegowo.pl/pl/aktualnosc/pierwsza-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-inwestycji-ju%C5%BC-po-odbiorze-technicznym?date=2025-06>