



Published on *Gmina Potęgowie* (<https://potegowo.pl>)

Strona główna > Rozpoczął się II etap budowy sieci ciepłowniczej w Potęgowie

Rozpoczął się II etap budowy sieci ciepłowniczej w Potęgowie



21.01.2019



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Budowa sieci instalacji ciepłowniczej w miejscowości Potęgowie wraz z węzłami cieplnymi - ETAP II

Z początkiem stycznia wznowiono prace związane z budową sieci ciepłowniczej w centrum miejscowości Potęgowie □ osiedle mieszkaniowe. Budowa sieci ciepłej dotyczy wykonania przebudowy i rozbudowy sieci ciepłowniczej preizolowanej, która połączona będzie z siecią wykonaną w ubiegłym roku tj. odcinek sieci dotyczący nowego źródła ciepła biogazownia Darżyno. Sieć ciepłą zaprojektowano z rur preizolowanych z izolacją, wyposażoną w przewody impulsowe systemu sygnalizacyjno-alarmowego. Jednocześnie z budową sieci prowadzone są prace związane z wykonaniem węzłów cieplnych w budynkach. Węzły ciepłe w budynkach zasilane będą wodą o parametrach stałych (sezon grzewczy) 90/65°C i o parametrach stałych 70/30° C (tylko dla przygotowania c.w.) z sieci ciepłowniczej (biogazownia) poprzez preizolowaną sieć ciepłowniczą. Zakres wykonania węzłów cieplnych obejmuje instalacje technologiczne wraz z automatyczną regulacją oraz branżę budowlaną, czyli dostosowanie pomieszczeń do montażu węzła cieplnego. Na obszarze inwestycyjnym zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr AZP 9-33/108,(nr działki geodezyjnej: 124/12; 124/19; 124/20; 124/23; 124/28), dla którego ustalono obowiązek nadzoru archeologicznego. Ponadto w ramach prowadzonych prac w bieżącym roku przewiduje się również wykonanie węzła cieplnego w Szkole Podstawowej w Potęgowie i kotłowni osiedlowej w celu stworzenia możliwości jeszcze w roku 2019 rezygnacji z kotłowni osiedlowej i zmianę zasilania w ciepło z biogazowni. Wtedy też nie będzie już na ulicy Raclawickiej ścieżek z

roztopionego śniegu, wzdłuż miejsc, gdzie biegną stare rurociągi, z których następuje duża utrata ciepła, jak to widać na zdjęciach poniżej.

Przypominamy, iż Wykonawcą robót jest wyłonione w przetargu Konsorcjum A[REDAKTED] 2017 a składające się z firm: lider konsorcjum [REDAKTED] Infracorr Sp. z o.o. z Gdańska, BMB Santech Sp. z o.o. z Gdańska, M-3 Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. ze Skarszew oraz ELEKTRO-CAL Sp. z o.o. z Miłobądz. Nadzór inwestorski sprawowany jest przez Przemysława Marszałkowskiego, prowadzącego Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA z Banina. Nadzór autorski sprawowany jest przez wykonawcę dokumentacji projektowej Kazimierza Kurkowskiego, Technika Sanitarna z Grudziądz. Termin zakończenia zadania wyznaczono na 30 czerwca 2020 r. Koszt zadania to ok. 6.500.000,00 zł.

D.Huras, K.Kozioł

[3]

[4]

[7]

Source URL: <https://potegowo.pl/pl/aktualnosc/rozpocz%C4%85%C5%82-si%C4%99-ii-etap-budowy-sieci-ciep%C5%82owniczej-w-pot%C4%99gowie?date=2025-09>

Odnosiiki

- [1] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190121_104426.jpg?itok=7sNLFo9W
- [2] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190121_104700.jpg?itok=oNetAfm0
- [3] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190121_105606.jpg?itok=Kl0bqJjH
- [4] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190121_110648.jpg?itok=DHiPk8MB
- [5] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_0267_1.jpg?itok=PeCFUnJe
- [6] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190121_105912.jpg?itok=obvYSuvN
- [7] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190121_110303.jpg?itok=S3S8lIx_