



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://potegowo.pl>)

[Strona główna](#) > Rozpoczynamy realizację nowych zadań wodno - kanalizacyjnych

Rozpoczynamy realizację nowych zadań wodno - kanalizacyjnych



20.05.2022

W dniu 20 maja 2022 Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin podpisał umowę na wykonanie dużego zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Potęgowo – Dąbrówno, Potęgowo, Malczkówko. Jest to drugie z zadań, na które Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Skarbnik Gminy Potęgowo Dorota Majchrzak, pracownicy Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych. Wykonawcą zadania jest firma pana Marka Wenty Usługi Wodno – Kanalizacyjne i C.O. z Mikorowa, który wyłoniony został po przeprowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym.

Zakres zamówienia jest następujący:

Zadanie I- „A[] [] [] [] [] sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz z przyłączami kanalizacyjnymi w Dąbrównie”

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłączami kanalizacyjnymi. Planowany zakres inwestycji dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do granicy działek. Planowany przebieg sieci dotyczy zabudowanej części miejscowości Dąbrówno w obrębie drogi powiatowej działki nr 132 i 231 obręb Grąbkowo (włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w okolicy działki nr 51/2 obręb Grąbkowo). Następnie projektowana sieć przebiegać będzie w obrębie drogi powiatowej w miejscowości Dąbrówno dz. nr 40, oraz działek gminnych nr 108, 161/3, 157 – drogi gminne obręb Dąbrówno.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej

- rury z polietylenu PE-HD100 SDR17 PN10 RC dwuwarstwowe koloru czarnego o średnicy

De 110/6,6mm i długości L=3027,80 m,

- ∇ przepompownia ścieków z kręgów betonowych beton C35/45 o średnicy Dn1500 mm h=3,1 m, z przyłączem energetycznym i zagospodarowaniem terenu przepompowni
- ∇ przepompownia ścieków z kręgów betonowych beton C35/45 o średnicy Dn1500 mm h=5,5 m, z przyłączem energetycznym i zagospodarowaniem terenu przepompowni
- studnie betonowe Dn1200mm z zaworami napowietrzająco-odpowietrzającymi – 3 szt.,
- studnie rozprężne betonowe Dn1200mm – 2 szt.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- rury z polichlorku winylu PCV o średnicy De200/5,9 mm SN8 ścianka lita i długości

L=3134,30 m,

- ∇ studnie rewizyjne z PCV o średnicy De400 mm z włazem żeliwnym klasy D-400 osadzonym na rurze teleskopowej z pierścieniem odciążającym – 102 szt.,
- ∇ studnie rewizyjne betonowe o średnicy Dn1000mm i Dn1200mm z żelbetową płytą nastudzienną z włazem żeliwnym klasy D-400 z pierścieniem odciążającym – 2 szt.,

Przyłącza kanalizacji sanitarnej

- ∇ rury z polichlorku winylu PCV o średnicy De160/4,7 mm SN8 ścianka lita i długości L=360,40 m, w ilości 54 szt.
- ∇ rury z polietylenu PE-HD100 SDR11 PN16 koloru czarnego o średnicy De 40/3,7mm i długości L=23,40 m. w ilości 2 szt.

Zadanie II- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Potęgowie”

Zakresem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków. Sieć budowana jest na potrzeby odbioru ścieków z istniejącej oraz planowanej zabudowy zlokalizowanej w północnej części miejscowości Potęgowo na działkach nr 5, 39, 29, 22/11, 37/11, 37/9, 24, 13, 10 obręb Potęgowo oraz działki nr 56, 75 obręb Skórowo Nowe. Wszystkie działki objęte inwestycją stanowią pasy drogowe w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE HD 100 SDR 17 PN 10RC De 110/6,6 mm, długości 1418,15 m
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN 8, ścianka lita, De 200/5,9 mm, długości 39,20 m
- przecisk pod pasem drogowym w obrębie drogi powiatowej, rura osłonowa stal DN 300, długości 15,30 m
- przewiert sterowany pod pasem drogowym w obrębie drogi powiatowej, rura osłonowa stal DN 150, długość 11,50 m
- studnie PVC 400 z włazem D400, szt. 1
- studnie betonowe DN 1200 z zaworem odpowietrzającym DN 80, kpl. 2

- montaż 1 kpl. przepompowni ścieków DN 1500 z betonu C35/45, z przyłączami energetycznymi i zagospodarowaniem terenu przepompowni

Zadanie III- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Malczkówko”

Zakresem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej o długości 1070,30 m z rur PE 90 do miejscowości Malczkówko, w gminie Potęgowie wraz z nadziemnymi hydrantami p. pożarowymi DN80 (3 szt.) i przyłączami z rur PE 32 mm o łącznej długości 73,70m (15 sztuk), od istniejącego wodociągu (skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 211 z działką gminną nr 33/37, obręb Karznica) do miejscowości Malczkówko zlokalizowana przy drodze gminnej działka nr 18 obręb Malczkówko, w celu zaopatrzenia w wodę domów mieszkalnych, gospodarstw rolnych oraz celów przeciwpożarowych w/w miejscowości.

Inwestycje te, szczególnie w miejscowościach Dąbrówno i Malczkówko są długo wyczekiwane przez mieszkańców.

Termin wykonania robót został określony do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Koszt inwestycji wynosi: 4.497.498,00 zł, w tym:

- kanalizacja sanitarna w Dąbrównie – 3.221.120,00 zł
- kanalizacja sanitarna w Potęgowie – 750.945,00 zł
- wodociąg w Malczkówku – 525.433,00 zł

Dofinansowanie z Programu „Polski Ład” wynosi 95% kosztów, tj. 4.272,623,10 zł.

W tym samym dniu podpisana też została umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego w/w zadań. Zamówienie zostało udzielone panu Krzysztofowi Chwaliszowi z Koszalina, prowadzącemu biuro pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe UNO. Koszt usługi wynosi 68.880,00 zł.

K. Kozioł



[2]

[3]

[4]

Source URL: <https://potegowo.pl/pl/aktualnosc/rozpoczynamy-realizacj%C4%99-nowych-zada%C5%84-wodno-kanalizacyjnych>

Odnośniki

[1]

https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20220520_121803.jpg?itok=A8cJ6tCt

[2]

https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20220520_123620.jpg?itok=JBRXxEHY

[3] https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20220520_125930.jpg?itok=NQ-e4FJc

[4]

https://potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20220520_131449.jpg?itok=uu_6w9-K