



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://potegowo.pl>)

[Strona główna](#) > Samorząd podpisał umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej

Samorząd podpisał umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej



15.03.2018

Bardzo długo wyczekiwana inwestycja wkrótce zostanie rozpoczęta. Wójt Gminy Potęgowo podpisał umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Grąbkowo Kolonia I, II - Łupawa. Wykonawcą robót, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, jest Stanisław Hirsz, prowadzący działalność pod firmą ZUPH HIRSZ, ul. Słowackiego 9, 83-322 Stężycza. Umowa opiewa na kwotę 1.567.801,35 zł brutto, ponadto udzielona została 5-letnia gwarancja.

Przedmiot umowy dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne z posesji zlokalizowanych w miejscowościach Grąbkowo Kolonia I i II.

Ze względu na ukształtowanie terenu, ścieki z Grąbkowa Kolonia I odprowadzone będą grawitacyjnie do pompowni (tłoczni) ścieków P1, w Grąbkowie Kolonia II do pompowni (tłoczni) ścieków P2. Ścieki sanitarne z pompowni (tłoczni) P1 i P2 tłoczone będą przewodem tłocznym do kolektora kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w miejscowości Łupawa i dalej odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Łupawie. Kanalizacja sanitarne grawitacyjna i tłoczna prowadzona będzie w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych – nr 1188G Darżyno - Łupawa i nr 1192G Grąbkowo -Wargowo.

Kolektor sanitarny grawitacyjny zaprojektowano z rur PVC 200. Uzbrojenie kolektora sanitarnego stanowić będą studnie kanalizacyjne betonowe DN 1200 o połączeniach poszczególnych kręgów na uszczelkę gumową lub elastomerową oraz studzienki tworzywowe DN 425. Przyłącza sanitarne – od kolektora do studzienki podłączeniowej tworzywowej DN 425 na terenie posesji zlokalizowanej około 1,0 m od granicy posesji z rur tworzywowych PCV 160.

Przewód tłoczny zaprojektowano z rur PE.

-

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:

1. kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PVC Ø 200 PCV, L=1.314,0 mb
2. kanalizacja tłoczna z rur PE Ø 110, L=3.992,0 mb
3. przyłącza z rur Ø 160 PCV szt. 25 o łącznej długości L= 192,0 mb
4. pompownie sieciowe (tłocznie) – szt. 2
5. system monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GPRS kompatybilny z istniejącym systemem w Zakładzie Usług Publicznych w Potęgowie.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- roboty przygotowawcze, w tym wytyczenie tras wykopów,
- wykonanie wykopów liniowych,
- montaż rurociągów wraz z armaturą,
- przeprowadzenie przewidzianych w dokumentacji projektowej prób,
- zasypanie wykopów oraz wywóz nadmiaru urobku,
- przywrócenie (odtworzenie) pierwotnego stanu nawierzchni oraz powierzchni terenu.

Wszystkie prace będą wykonane zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Przedsiębiorstwo Ekologiczne EKO SOLAR z Poznania. Nadzór inwestorski sprawowany będzie przez inspektora Krzysztofa Chwalisza z Koszalina.

Wykonawca planuje rozpoczęcie robót w połowie roku. Termin realizacji zamówienia to 29.06.2020 roku, realizacja będzie przebiegała etapowo. Realizacja zadania będzie dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie pożyczki częściowo umarzalnej.

Source URL: <https://potegowo.pl/pl/aktualnosc/samorz%C4%85d-podpisa%C5%82-umow%C4%99-na-budow%C4%99-sieci-kanalizacji-sanitarnej?date=2024-05>