



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://potegowo.pl>)

[Strona główna](#) > Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Potęgowo – Dąbrówno, Potęgowo, Malczkówko

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Potęgowo - Dąbrówno, Potęgowo, Malczkówko

W dniu 20 maja 2022 roku Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Potęgowo – Dąbrówno, Potęgowo, Malczkówko”. Jest to zadanie na które Gmina Potęgowo otrzymała dofinansowanie z pierwszej edycji programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Była to inwestycja o szerokim zakresie oraz podzielona na zadania. Wykonawcą robót była firma Pana Marka Wenty Usługi Wodno-Kanalizacyjne i C.O., natomiast nadzór inwestorski pełnił Pan Krzysztof Chwalisz. Celem inwestycji było skanalizowanie Dąbrówna z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Łupawie, budowę wodociągu w Malczkówku, gdzie do tej pory mieszkańcy korzystali z własnych ujęć wody oraz wybudowanie nowej przepompowni ścieków w Potęgowie i odcinka kanalizacji tłocznej w związku z rozwojem mieszkalnictwa w Potęgowie. W związku z podłączeniem Malczkówka do mało już wydajnego i starego ujęcia wody w Karżnicy podjęto też decyzję o budowie nowego ujęcia wody w Karżnicy. Nowe ujęcie pozwoli też na rozbudowę sieci wodociągowej i podłączenie w przyszłości Nowej Dąbrowy i Rębowa.

Zakres inwestycji obejmował:

Zadanie I- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz z przyłączami kanalizacyjnymi w Dąbrównie”:

- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 3027,8 m
- 2 przepompownie ścieków z kręgów betonowych z szafkami sterowniczymi i wewnętrzną linią zasilającą
- studnie betonowe Dn1200mm z zaworami napowietrzająco-odpowietrzającymi – 3 szt.,
- studnie rozprężne betonowe Dn1200mm – 2 szt.
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 3134,3 m
- studnie rewizyjne z PCV – 102 szt.,
- studnie rewizyjne betonowe – 2 szt.,

- przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości łącznie 360,4 m – 54 szt.

Zadanie II- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Potęgowie”:

- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 1418,15 m
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 39,20 m
- 1 studnia PVC 400 z wjazdem D400,
- studnie betonowe DN 1200 z zaworem odpowietrzającym DN 80 - 2 szt.
- przepompownia ścieków z kręgów betonowych z szafką sterowniczą i wewnętrzną linią zasilającą

Zadanie III- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Malczkówko”:

- sieć wodociągową o długości 1070,30 m;
- hydranty p.poż. nadziemne - 3 szt.;
- przyłącza do granicy działek o długości łącznie 73,70m - 15 szt.

Zadanie IV- „Budowa ujęcia wody w miejscowości Karźnica”:

- likwidacja studni Nr SW-1/63 znajdującej się na terenie dz. nr 32/15 gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Karźnica;
- likwidację istniejącego ogrodzenia znajdującego się na terenie dz. nr 32/15 wokół budynku hydroforni i studni nr SW-1/63;
- otwór pilotażowy nr 1 na terenie dz. nr 32/19 w celu rozpoznania budowy geologicznej;
- otwór studzienny Nr 3 ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Karźnica;
- ogrodzenie panelowe przy budynku hydroforni i studni nr 3 wraz z bramą dwuskrzydłową oraz utwardzenie terenu przy obudowie ujęcia nr 3 z kostki granitowej koloru szarego;

Nowe ujęcie wody wykonane jest do głębokości ok. 80,0 m i posiada wydajność $Q = 60,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

Pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 4.731.000,00 zł. Ogółem wartość zadania wyniosła 5.087.558,18 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 68.880,00 zł. Odbiór inwestycji nastąpił w dniu 7 grudnia 2023r.

Source URL: <https://potegowo.pl/pl/fundusze/uporz%C4%85dkowanie-gospodarki-wodno-%C5%9Bciekowej-w-gminie-pot%C4%99gowo-%E2%80%93-d%C4%85br%C3%B3wno-pot%C4%99gowo-malczk%C3%B3wko?date=2025-07>